Tabela 9 Zestawienie inwestycji

ID_MAPA	Nazwa zgłoszonego	Powiat	Gmina	RZGW	Zarząd Zlewni	Nazwa inwestycji/działania	Całkowity zakres rzeczowy zadania/krótki opis, parametry techniczne	Współrzędne inwestycji w układzie 92		Uwagi dot. lokalizacji planowanej inwestycji	Nazwa cieku	Kilometraż cieku	Stopień przygotowania inwestycji (etap planowania/etap przygotowania dokumentacji/etap realizacji)	Zakres wymaganej dokumentacji	Okres realizacji inwestycji (wsm. 2027 r.)		Szacowany koszt zadania [zł]	Podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji	Podmiot odpowiedzialny za dalsze utrzymanie inwestycji	Przewidywany zakres oddziaływania na grunty rolne [ha]	Wielkość wyrażona retencją [tys. m3]	Oddziaływanie inwestycji na środowisko (na elementy związane ze środowiskiem wodnym - jeśli informacja jest dostępna w posiadanej dokumentacji)	Dokument planistyczny w którym została uwzględniona inwestycja	Proponowany monitoring - zlustrowanie/ - wskaźnik -	Występowanie obszarów Natura 2000 w pasmie planowanej inwestycji	Czy inwestycja planowana jest na poziomkach formach ochrony przyrody? (jeśli tak, wymienić)	Potencjalne oddziaływania na środowisko (antypoziomy analizy na podstawie rodzaju i zakresu planowanej inwestycji)		Czy proponowana inwestycja przyczyni się do poprawy stanu przyrodniczego na obszarze projektu [tak/nie]	Priorytet realizacji (1 - wysoki, 2 - średni, 3 - niski)
								X	Y						od	do											potencjalny wpływ na elementy biotyczne, w tym bioróżnorodną	wpływ na różnorodność biologiczną			
1	Gmina Błędów	grójecki	Błędów	Warszawa	Potrików Trybunalski	Budowa zbiornika retencyjnego "Wólcze Budki"	Odmulenie rzeki na odcinku ok. 240 mb, budowa zbiornika o powierzchni 2 ha	616231,92	438253,37	-	rzeka Mogielanka	26+900; 26+590	etap planowania do projektowania	decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę lub porozumienie na realizację inwestycji	2025	2027	2 000 000	Gmina Błędów	Gmina Błędów	10 ha	brak danych	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych materiałów.	Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanego zbiornika, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania gdzieś na siedlisko wodne i zależne od wód stałokrzewne powyżej i poniżej zapory, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki kłoltofauny rzecznej oraz fauny bytującej na terenie planowanego zbiornika, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania gdzieś na siedlisko i gatunki fauny zależne od wód. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od dosolowej wielkości zbiornika oraz od przyjętych rozwiązań technicznych umożliwiających migrację ryb. Oddziaływanie pozytywne - powstawanie nowych siedlisk dla licznych gatunków fauny (płaziów wodno-lądowych, ptaków, ryb).		tak	2
2	Gmina Błędów	grójecki	Błędów	Warszawa	Potrików Trybunalski	Budowa melioracji wodnych szczegółowych na obszarze około 200 h. zlewni zadawnionych.	-	613433,95	439395,31	-	-	-	do projektowania	porozumienie wodnoprawne, porozumienie na realizację inwestycji	brak danych	brak danych	brak danych	Gmina Błędów	Gmina Błędów	200 ha	brak danych	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	powierzchnia obszaru zmeliorowanego [ha]	nie występują	nie występują	brak wpływu	brak wpływu	tak	1
3	RZGW Warszawa ZZ Warszawa	grójecki	Chynów	Warszawa	Warszawa	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarnej poprzez przebudowę budynki piętrzących w km: 19+080 i 23+501, budowę dodatkowych budynki piętrzących w km: 1+970 i 13+820	Budowa nowych budowli piętrzących - jazów o wysokości piętrzenia od 0,90 do 1,00m, przy max do 1,20m.	452812,5	643271,1	-	rzeka Czarna	1+070	etap planowania	decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę	2022	2027	1 200 000	PGW Wody Polskie RZGW - Warszawa	PGW Wody Polskie ZZ-Warszawa	40	3	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na istniejącą. Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody. Może wystąpić ograniczenie migracji organizmów (wpływ zależny od zastosowania urządzeń umożliwiających migrację).	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedlisko wodne oraz siedlisko zależne od wód zlokalizowane powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania gdzieś na ichtiofaunę. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od przyjętych rozwiązań umożliwiających migrację ryb.		tak	2
4	RZGW Warszawa ZZ Warszawa	grójecki	Jasieniec i Wieńka	Warszawa	Warszawa	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarnej poprzez przebudowę budynki piętrzących w km: 19+080 i 23+501, budowę dodatkowych budynki piętrzących w km: 1+970 i 13+820	Budowa nowych budowli piętrzących - jazów o wysokości piętrzenia od 0,90 do 1,00m, przy max do 1,20m.	443004,8	644356,3	-	rzeka Czarna	13+820	etap planowania	decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę	2022	2027	900 000	PGW Wody Polskie RZGW - Warszawa	PGW Wody Polskie ZZ-Warszawa	32	1,6	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na istniejącą. Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody. Może wystąpić ograniczenie migracji organizmów (wpływ zależny od zastosowania urządzeń umożliwiających migrację).	Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedlisko wodne oraz siedlisko zależne od wód zlokalizowane powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie oddziaływania gdzieś na ichtiofaunę. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od przyjętych rozwiązań umożliwiających migrację ryb.		tak	2
5	RZGW Warszawa ZZ Warszawa	grójecki	Jasieniec	Warszawa	Warszawa	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarnej poprzez przebudowę budynki piętrzących w km: 19+080 i 23+501, budowę dodatkowych budynki piętrzących w km: 1+970 i 13+820	Przebudowa istniejących zastawek piętrzących obejmująca zwiększenie światła budowli oraz o wysokości piętrzenia do 0,90m	640999,1	440834,6	-	rzeka Czarna	19+080	etap planowania	porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę	2022	2027	300 000 w dokumencie planistycznym było 1 000 000	PGW Wody Polskie RZGW - Warszawa	PGW Wody Polskie ZZ-Warszawa	16	0,8 w dokumencie planistycznym było 1,3	-	PPNW	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na istniejącą. Możliwy czasowy wpływ w trakcie realizacji prac możliwe czasowe oddziaływania wynikające ze zwiększenia zmętnienia wody, okaliżającym pogorszeniem parametrów z grupy wskaźników tlenowych i zanieczyszczeń organicznych. W wyniku prac może wystąpić niszczenie siedlisk.	Flora - przewiduje się lokalny czasowy wpływ na florę na etapie realizacji przedsięwzięcia. Wielkość oddziaływania zależna będzie od przyjętego sposobu realizacji prac. Na etapie prowadzenia prac może dojść do lokalnego zmuszenia roślinności wodnej oraz nadbrzeżnej. Fauna - brak trwałego wpływu, możliwy jest lokalny czasowy wpływ na faunę w czasie prowadzenia robót. Wynika to z prowadzenia prac w korycie cieku, a wielkość oddziaływania zależna będzie od przyjętego sposobu realizacji prac.		tak	1
6	RZGW Warszawa ZZ Warszawa	grójecki	Jasieniec	Warszawa	Warszawa	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarnej poprzez przebudowę budynki piętrzących w km: 19+080 i 23+501, budowę dodatkowych budynki piętrzących w km: 1+970 i 13+820	Przebudowa istniejących zastawek piętrzących obejmująca zwiększenie światła budowli oraz o wysokości piętrzenia do 0,90m	439556,8	637868,6	-	rzeka Czarna	23+503	etap planowania	porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę	2022	2027	300 000	PGW Wody Polskie RZGW - Warszawa	PGW Wody Polskie ZZ-Warszawa	12	0,6	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na istniejącą. Możliwy czasowy wpływ w trakcie realizacji prac możliwe czasowe oddziaływania wynikające ze zwiększenia zmętnienia wody, okaliżającym pogorszeniem parametrów z grupy wskaźników tlenowych i zanieczyszczeń organicznych. W wyniku prac może wystąpić niszczenie siedlisk.	Flora - przewiduje się lokalny czasowy wpływ na florę na etapie realizacji przedsięwzięcia. Wielkość oddziaływania zależna będzie od przyjętego sposobu realizacji prac. Na etapie prowadzenia prac może dojść do lokalnego zmuszenia roślinności wodnej oraz nadbrzeżnej. Fauna - brak trwałego wpływu, możliwy jest lokalny czasowy wpływ na faunę w czasie prowadzenia robót. Wynika to z prowadzenia prac w korycie cieku, a wielkość oddziaływania zależna będzie od przyjętego sposobu realizacji prac.		tak	1
7	Gmina Prniewy	grójecki	Prniewy	Warszawa	Warszawa	Budowa zbiornika wodnego	Budowa zbiornika wody o pojemności 200 m^3 wraz z remontem i przebudową budynku SUW i infrastruktury oraz budowę studzienki neutralizacyjnej i bezodpływowej zbiornika nieczystości ciekłych w istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Michrów	621051,74	454250,09	Michrów	-	-	-	etap realizacji	decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę	2022	2023	2 000 000	gmina	gmina	brak danych	brak danych	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Ze względu na brak informacji o zakresie inwestycji i powiązaniu zbiornika z wodami powierzchniowymi, brak możliwości wskazania potencjalnych oddziaływań.	Ze względu na brak informacji o zakresie inwestycji i powiązaniu zbiornika z wodami powierzchniowymi, brak możliwości wskazania potencjalnych oddziaływań.	tak	2
8	Gmina Prniewy	grójecki	Prniewy	Warszawa	Warszawa	Renowacja zbiornika wodnego na dz. 63 w m. Wiatrowiec	-	613904,61	446272,62	Wiatrowiec	-	-	etap przygotowania dokumentacji	porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę lub porozumienie na realizację inwestycji	2022	2022	92 664	gmina	gmina	brak danych	brak danych	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą zbiornika wodnego typu staw.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą zbiornika wodnego typu staw.	tak	1
9	Miasto Warka	grójecki	Prniewy	Warszawa	Warszawa	Renowacja zbiornika wodnego na dz. 48 w m. Michrówek	-	621797,77	454753,27	Michrówek	-	-	etap przygotowania dokumentacji	porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę lub porozumienie na realizację inwestycji	2022	2022	99 372	gmina	gmina	brak danych	brak danych	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą zbiornika wodnego typu staw.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą zbiornika wodnego typu staw.	tak	1
10	Miasto Warka	grójecki	Warka	Warszawa	Potrików Trybunalski	Zalew miejski	-	51,775787	21,193046	-	rzeka Pilica	-	etap planowania	porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę lub porozumienie na realizację inwestycji	2023	2027	8 000 000	Gmina Warka	Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	brak danych	brak danych	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	SOO Dolina Dolnej Pilicy	nie występują	Ze względu na brak informacji o zakresie inwestycji, brak możliwości wskazania potencjalnych oddziaływań.	Ze względu na brak informacji o zakresie inwestycji, brak możliwości wskazania potencjalnych oddziaływań.	tak	2
11	Miasto Warka	grójecki	Warka	Warszawa	Potrików Trybunalski	Modernizacja stawów wiejskich - Wólczradz	-	51,788839	21,128949	-	staw wiejski	-	etap planowania	porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę lub porozumienie na realizację inwestycji	2023	2027	33 000	Gmina Warka	solechowo	brak danych	brak danych	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	tak	1
12	Miasto Warka	grójecki	Warka	Warszawa	Potrików Trybunalski	Modernizacja stawów wiejskich - Wólczradz	-	51,787384	21,130102	-	staw wiejski	-	etap planowania	porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę lub porozumienie na realizację inwestycji	2023	2027	33 000	Gmina Warka	solechowo	brak danych	brak danych	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	tak	1
13	Miasto Warka	grójecki	Warka	Warszawa	Potrików Trybunalski	Modernizacja stawów wiejskich - Karmanków	-	51,78205	21,111372	-	staw wiejski	-	etap planowania	porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę lub porozumienie na realizację inwestycji	2023	2027	33 000	Gmina Warka	solechowo	brak danych	brak danych	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	tak	1
14	Miasto Warka	grójecki	Warka	Warszawa	Potrików Trybunalski	Modernizacja stawów wiejskich - Wola Pałcznewska	-	51,75021	21,039614	-	staw wiejski	-	etap planowania	porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę lub porozumienie na realizację inwestycji	2023	2027	33 000	Gmina Warka	solechowo	brak danych	brak danych	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	tak	1
15	Miasto Warka	grójecki	Warka	Warszawa	Potrików Trybunalski	Modernizacja stawów wiejskich - Wirszczowe	-	51,748091	21,071602	-	staw wiejski	-	etap planowania	porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę lub porozumienie na realizację inwestycji	2023	2027	33 000	Gmina Warka	solechowo	brak danych	brak danych	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	tak	1
16	Miasto Warka	grójecki	Warka	Warszawa	Potrików Trybunalski	Modernizacja stawów wiejskich - Hornagi	-	51,840055	21,152694	-	staw wiejski	-	etap planowania	porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę lub porozumienie na realizację inwestycji	2023	2027	33 000	Gmina Warka	solechowo	brak danych	brak danych	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	tak	1
17	Miasto Warka	grójecki	Warka	Warszawa	Potrików Trybunalski	Modernizacja stawów wiejskich - Michałczyce	-	51,840841	21,110398	-	staw wiejski	-	etap planowania	porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę lub porozumienie na realizację inwestycji	2023	2027	33 000	Gmina Warka	solechowo	brak danych	brak danych	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	tak	1
18	Miasto Warka	grójecki	Warka	Warszawa	Potrików Trybunalski	Modernizacja stawów wiejskich - Pawezino	-	51,820927	21,199968	-	staw wiejski	-	etap planowania	porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę lub porozumienie na realizację inwestycji	2023	2027	33 000	Gmina Warka	solechowo	brak danych	brak danych	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	tak	1
19	Miasto Warka	grójecki	Warka	Warszawa	Potrików Trybunalski	Modernizacja stawów wiejskich - Klonowa Wola	-	51,843849	21,20511	-	staw wiejski	-	etap planowania	porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę lub porozumienie na realizację inwestycji	2023	2027	33 000	Gmina Warka	solechowo	brak danych	brak danych	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	tak	1
20	Miasto Warka	grójecki	Warka	Warszawa	Potrików Trybunalski	Modernizacja stawów wiejskich - Gąsik	-	51,840189	21,172734	-	staw wiejski	-	etap planowania	porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę lub porozumienie na realizację inwestycji	2023	2027	33 000	Gmina Warka	solechowo	brak danych	brak danych	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	tak	1
21	Miasto Warka	grójecki	Warka	Warszawa	Potrików Trybunalski	Modernizacja stawów wiejskich - Ostrówek	-	51,866417	21,154429	-	staw wiejski	-	etap planowania	porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę lub porozumienie na realizację inwestycji	2023	2027	33 000	Gmina Warka	solechowo	brak danych	brak danych	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	tak	1
22	Miasto Warka	grójecki	Warka	Warszawa	Potrików Trybunalski	Modernizacja stawów wiejskich - Nowa Wieś	-	51,816005	21,070479	-	staw wiejski	-	etap planowania	porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę lub porozumienie na realizację inwestycji	2023	2027	33 000	Gmina Warka	solechowo	brak danych	brak danych	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	tak	1
23	Miasto Warka	grójecki	Warka	Warszawa	Potrików Trybunalski	Modernizacja stawów wiejskich - Mursewanka	-	51,820729	21,098945	-	staw wiejski	-	etap planowania	porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę lub porozumienie na realizację inwestycji	2023	2027	33 000	Gmina Warka	solechowo	brak danych	brak danych	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	tak	1
24	Miasto Warka	grójecki	Warka	Warszawa	Potrików Trybunalski	Modernizacja stawów wiejskich - Laski	-	51,801014	21,144252	-	staw wiejski	-	etap planowania	porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę lub porozumienie na realizację inwestycji	2023	2027	33 000	Gmina Warka	solechowo	brak danych	brak danych	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	tak	1
25	Miasto Warka	grójecki	Warka	Warszawa	Potrików Trybunalski	Modernizacja stawów wiejskich - Opoźdźewe	-	51,763513	21,09157	-	staw wiejski	-	etap planowania	porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę lub porozumienie na realizację inwestycji	2023	2027	33 000	Gmina Warka	solechowo	brak danych	brak danych	-	inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	nie występują	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów.	tak	1
26	RZGW Warszawa ZZ Potrików Trybunalski	grójecki	Magnuszew	Warszawa	Potrików Trybunalski	Rozbudowa wału lewego rzeki Pilicy na odcinku Przylot - Nowy Ostrożków w km 0+000-4+950, gm. Warka	Zakres inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie wymaganych przepisami i warunkami uzgodnień nadzorów oraz roboty budowlane związane z rozbudową wału polegającą na wykonaniu zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego korpusu i podłoża oraz wyrównaniu niwelety korony wału oraz remontem skarpy korpusowych.	656165,1	443718,4	-	Pilica	1+300 -7+700 0+000-4+950	brak danych	decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę lub porozumienie na realizację inwestycji	2024	2027	3 000 000 9 400 000	PGW WP/ZZ w Potrikowie Trybunalskim	brak danych	brak danych	brak danych	-	aPZRP	długość przebudowanych/ rozbudowanych odcinków wałów [km]	OSO Dolina Pilicy, SOO Dolina Dolnej Pilicy	OCHK Dolina rzeki Pilicy i Drzewiccki	brak wpływu	brak wpływu	tak	3
27	RZGW Warszawa ZZ Potrików Trybunalski	grójecki	Błędów	Warszawa	Potrików Trybunalski	Wykonanie odbudowy progów na rzece Machnatce gm.Błędów	Progi piętrzące na rzece Machnatce zostały wykonane w ramach regulacji rzeki w latach 1968-1970, w celu redukcji spadku podłużnego oraz retencji korytowej. Budowle posiadały możliwość piętrzenia wody w korycie rzeki za pomocą istniejących progów redukcyjnych działających w systemie kaskadowym. Z uwagi na wielokrotne użytkowanie stan techniczny ubgł pogorszenie,nie pozwala na właściwe wykonywanie funkcji retencyjnych.Przewidziano db odbudowę jest 17 szt progów. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających realizację zadania; pełnienie wymaganych przepisami i warunkami uzgodnień nadzorów oraz roboty budowlane związane z odbudową zniszczonych progów.	617467,31	435694,68	-	Machnatka	0+890-10+890	etap planowania	decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę	2023	2027	1 500 000	PGW WP	PGW WP	brak danych	brak danych	-	PPNW	długość cieku, na którym dokonano odbudowy progów [km]	nie występują	nie występują	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych materiałów.	Flora - przewiduje się lokalny czasowy wpływ na florę na etapie realizacji przedsięwzięcia. Wielkość oddziaływania zależna będzie od przyjętego sposobu prowadzenia prac i ich zakresu. Na etapie prowadzenia prac może dojść do lokalnego zmuszenia roślinności wodnej oraz nadbrzeżnej. Fauna - brak trwałego wpływu, możliwy jest lokalny czasowy wpływ na faunę w czasie prowadzenia robót. Wynika to z prowadzenia prac w korycie cieku, a wielkość oddziaływania zależna będzie od przyjętego sposobu prowadzenia prac i ich zakresu.	tak	1
28	RZGW Warszawa ZZ Potrików Trybunalski	grójecki	Błędów	Warszawa	Potrików Trybunalski	Wykonanie odbudowy progów na rzece Machnatce gm.Błędów	Progi piętrzące na rzece Machnatce zostały wykonane w ramach regulacji rzeki w latach 1968-1970, w celu redukcji spadku podłużnego oraz retencji korytowej. Budowle posiadały możliwość piętrzenia wody w korycie rzeki za pomocą istniejących progów redukcyjnych działających w systemie kaskadowym. Z uwagi na wielokrotne użytkowanie stan techniczny ubgł pogorszenie,nie pozwala na właściwe wykonywanie funkcji retencyjnych.Przewidziano db odbudowę jest 17 szt progów. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających realizację zadania; pełnienie wymaganych przepisami i warunkami uzgodnień nadzorów oraz roboty budowlane związane z odbudową zniszczonych progów.	617646,72	441355,59	-	Machnatka	0+890-10+890	etap planowania	decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę	2023	2027	1 500 000	PGW WP	PGW WP	brak danych	brak danych	-	PPNW	długość cieku, na którym dokonano odbudowy progów [km]	nie występują	nie występują	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych materiałów.	Flora - przewiduje się lokalny czasowy wpływ na florę na etapie realizacji przedsięwzięcia. Wielkość oddziaływania zależna będzie od przyjętego sposobu prowadzenia prac i ich zakresu. Na etapie prowadzenia prac może dojść do lokalnego zmuszenia roślinności wodnej oraz nadbrzeżnej. Fauna - brak trwałego wpływu, możliwy jest lokalny czasowy wpływ na faunę w czasie prowadzenia robót. Wynika to z prowadzenia prac w korycie cieku, a wielkość oddziaływania zależna będzie od przyjętego sposobu prowadzenia prac i ich zakresu.	tak	1
29	-	grójecki	Warka	Warszawa	Potrików Trybunalski, Warszawa	Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Mińsowa - Potycz w km 0+000-6+275, gm. Warka, dostosowanie parametrów technicznych wału do II klasy obiektu, trasa wału przebiega po istniejącym wale, prace będą polegały na doszczelnieniu podłoża i korpusu istniejącego wału, podwyższeniu korony wału.	655471,8	447919,1	-	Wisła	000-6+275	-	decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę lub porozumienie na realizację inwestycji	01.01.2022	31.12.2027	13 000 000	PGW WP/ZZ w Warszawie	brak danych	brak danych	brak danych	-	aPZRP	długość przebudowanych/ rozbudowanych odcinków wałów [km]	OSO Dolina Środkowej Wisły, SOO Dolina Dolnej Pilicy	OCHK Dolina rzeki Pilicy i Drzewiccki	brak wpływu	brak wpływu	tak	3
30	-	grójecki	Prniewy	Warszawa	Warszawa	Remont jazu i odmulenie zbiornika we wsi Wólczorzuda - koncepcja	1. Remont jazu, 2. Oczyszczenie dna zbiornika z podkładów mułu.	619601	450906	-	Jeziorka	brak danych	-	decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, porozumienie wodnoprawne, porozumienie na budowę lub porozumienie na realizację inwestycji	01.01.2022	31.12.2027	10 000 000	Urząd Gminy Prniewy	brak danych	brak danych	brak danych	-	aPZRP, PPSS	wielkość urzyskanej retencji [tys. m^3]	nie występują	OCHK Dolina Rzeki Jeziorki, rezerwat przyrody Łężec nad Jeziorką, rezerwat przyrody Jeziora - Olszyny	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych materiałów.	Flora - przewiduje się lokalny czasowy wpływ na florę na etapie realizacji przedsięwzięcia. Wielkość oddziaływania zależna będzie od przyjętego sposobu prowadzenia prac i ich zakresu. Na etapie prowadzenia prac może dojść do lokalnego zmuszenia roślinności wodnej oraz nadbrzeżnej. Fauna - brak trwałego wpływu, możliwy jest lokalny czasowy wpływ na faunę w czasie prowadzenia robót. Wynika to z prowadzenia prac w korycie cieku, a wielkość oddziaływania zależna będzie od przyjętego sposobu prowadzenia prac i ich zakresu.	tak	1
31	-	grójecki	Nowe Miasto nad Pilicą, Magnuszew, Błędów, Goszczyn, Białe Duży, Warka	Warszawa	Potrików Trybunalski	Realizacja zalesnień w zlewni Pilicy zgodnie z "Analizą możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych, i urbanizowanych na obszarze ZI Pilicy w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej W Regionie Wodnym Środkowej Wisły"	Działanie polega na